

Koude gietbouw



Checklist koude gietbouw

Sterkteklasse	C20/25 – C45/55
Milieuklasse	XC1; XC2; XC3
Consistentieklasse	S3; F4
Maximale korrelafmeting	16 mm – 32 mm
Komocertificaat	Volgens controle door BMC
Ijkgrafiek	Op aanvraag voorbeeld ijkgrafiek (pdf)
Ontkisting	Rekening houden met een verhardingstijd van 16 uur
Weersinvloeden	Afdekzeilen en isolatie van de eindwandkist

- Gebruik de afdekzeilen in verband met de isolatie van de tunnelkist
- Toepassing van de isolatiedekens voor het vloerdek
- Let op de weersomstandigheden, vooral de windkracht is van belang
- Vooraf overleg met betontechnoloog van Van Nieuwpoort Betonmortel
- Vooraf melding maken van de ijkgrafiek gegevens. Bij twijfel altijd contact op nemen met de betontechnoloog.

Onze betonmortelproducten zijn tegenwoordig altijd dichtbij. Verspreid over Nederland en België, met regiokantoren in West en Zuid-Nederland, zorgen 45 betoncentrales ervoor dat onze klant tijdig een optimaal product geleverd krijgt, waarbij het juiste type betonpomp zorgt voor maximale service. Bij onze centrales gaat geen korrel verloren. Alles wordt gerecycled. Via uitspoelmachines wordt schoon zand en grind verkregen dat opnieuw als grondstof wordt gebruikt.

Eind 2003 werd de eerste betoncentrale voorzien van ons nieuwe logo en daarmee is Van Nieuwpoort Betonmortel vaker in beeld. Ons vertrouwde logo prijkt intussen op steeds meer mixerwagens en betoncentrales.



**van nieuwpoort
betonmortel**

Van Nieuwpoort Betonmortel B.V.

Postbus 167, 2800 AD Gouda

Tel: 0182-59 70 00

Fax: 0182-59 74 10

Email: betonmortel@van-nieuwpoort.nl

www.van-nieuwpoort.nl

www.koudegietbouw.nl

www.en206.nl